

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție : "MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL HUȘI, JUDEȚUL VASLUI "

actualizat in urma procedurilor de achiziție

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	51.688,76	9.820,86	61.509,62
	TOTAL CAPITOL 1	51.688,76	9.820,86	61.509,62
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	374.250,00	70.110,00	444.360,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	119.000,00	22.610,00	141.610,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5.250,00	0,00	5.250,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	235.000,00	44.650,00	279.650,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.7	Consultanță	75.000,00	14.250,00	89.250,00
3.8	Asistență tehnică	107.000,00	20.330,00	127.330,00
	TOTAL CAPITOL 3	581.250,00	109.440,00	690.690,00
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	23.518.183,26	4.468.454,82	27.986.638,08
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	14.071.656,37	2.673.614,71	16.745.271,08
4.1.3	Pentru care nu exista standard de cost	9.446.526,89	1.794.840,11	11.241.367,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		23.518.183,26	4.468.454,82	27.986.638,08
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	207.808,10	39.483,54	247.291,64
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	17.368,14	3.299,95	20.668,09
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	190.439,96	36.183,59	226.623,55
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	259.459,64	0,00	259.459,64
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	141.523,44	0,00	141.523,44
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	117.936,20	0,00	117.936,20
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	400.000,00	76.000,00	476.000,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10.000,00	1.900,00	11.900,00
TOTAL CAPITOL 5		877.267,74	117.383,54	994.651,28
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		25.028.389,76	4.705.099,22	29.733.488,98
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		23.587.240,16	4.481.575,63	28.068.815,79

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	29.733.488,98
buget de stat	18.000.000,00

buget local	11.733.488,98
-------------	---------------

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	14.071.656,37	9.446.526,89
Valoare investitie	14.975.259,62	10.053.130,14
Cost unitar aferent investiției	1.526.841,32	1.024.992,88
Cost unitar aferent investiției (EURO)	308.552,53	207.136,22

Data	15.10.2021
Curs Euro	4,9484
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori echivalenți beneficiari/ km)	9,808

Beneficiar:

MUNICIPIUL HUSI
PRIMAR, CIUPILAN IOAN

Proiectant:

S.C. JULY EXPERT
CONSULTING S.R.L.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Alexandru Focia

SECRETAR GENERAL,
jr. Monica Dumitrașcu



Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: "MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL HUȘI, JUDEȚUL VASLUI"	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	PTH
Beneficiar (UAT)	MUNICIPIUL HUȘI
Amplasament:	Municipiul Huși
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	29.733.488,98
din care C+M (lei inclusiv TVA)	28.068.815,79
Curs BNR lei/euro din data 15.10.2021	4,9484
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	18.000.000,00
Valoare finanțată de UAT- MUNICIPIUL HUȘI (lei inclusiv TVA)	11.733.488,98

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES
LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN
INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE
LOCALITĂȚILOR

Indicatori tehnici specifice categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente sapatura	m.	9.808,00	345.812,44
Lungime drum - strat fundație	m.	9.808,00	4.168.720,61
Lungime drum - strat de bază	m.	9.808,00	3.753.617,37
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	9.808,00	8.477.120,66
Lățime parte carosabilă	m.	4,586867	-
Siguranța circulației	km	3,824	50.980,34
	buc	56	
Alei/parcări de reședință	m.p	6.035,00	2.239.319,10

Trotuare	m.p	15.607,00	5.948.607,35
Podet din elemente prefabricate	buc.	1	112.501,46
Podet din tabla ondulata	buc.	2	2.241.156,86
Ridicare la cota capace utilitati	buc.	358	259.334,45
Drumuri laterale	mp.	919	389.467,44
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./ m.	-	-
Alte capacități :		-	-

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/20.09.2021 (euro fără TVA)	1,00 Km	330.000,00
Verificare încadare în standard de cost		
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)	9,808 Km	308.552,53

Primar,
Nume Prenume, CIUPILAN IOAN
Semnătura

INVESTIȚIA: "MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL HUȘI, JUDEȚUL VASLUI"

DATE TEHNICE

ELEMENTE GEOMETRICE ȘI CONSTRUCTIVE - CUMULAT

- Lungime cumulată trasee străzi: 9.808 m.l.

<i>Nr. crt</i>	<i>Strada</i>	<i>Lungime propusă</i>	<i>Lungime amenajată</i>
1	Strada Alecu Beldiman	458 m.l.	458 m.l.
2	Strada Anton Adam	150 m.l.	150 m.l.
3	Strada Barbu Lăutaru	271 m.l.	271 m.l.
4	Strada Doctor Cherimbach tronson 2	288 m.l.	228 m.l.
5	Strada Gării	589 m.l.	589 m.l.
6	Strada George Cosbuc	184 m.l.	184 m.l.
7	Strada George Topârceanu	177 m.l.	177 m.l.
8	Strada Grigore Vieru	571 m.l.	571 m.l.
9	Strada Ioan G. Vântu	290 m.l.	290 m.l.
10	Strada Ioan Slavici	406 m.l.	406 m.l.
11	Strada Ion Patraș	260 m.l.	260 m.l.
12	Strada Mihail Sadoveanu	280 m.l.	280 m.l.
13	Strada Petru Filip	247 m.l.	247 m.l.
14	Strada Pictor Viorel Huși (fost Drum Gh. Alexandrescu)	691 m.l.	691 m.l.
15	Str. Ștefan Burghilea	118 m.l.	118 m.l.
16	Str. Vilciu Veteranu	175 m.l.	130 m.l.
17	Fundătura Ana Ipătescu	146 m.l.	146 m.l.
18	Drum Combinat	468 m.l.	468 m.l.
19	Drum Mihai Romila	365 m.l.	365 m.l.
20	Drum Tomiță Patraș	436 m.l.	436 m.l.
21	Str. Meleti Istrate nr. 4D	2.440 m.p.	2.440 m.p.
22	B-dul 1 Mai nr. 4C	1.475 m.p.	1.475 m.p.
23	B-dul 1 Mai, nr. 1A	2.120 m.p.	2.120 m.p.
24	Strada Viilor	455 m.l.	455 m.l.
25	Strada Erou Arhire	413 m.l.	413 m.l.
26	Strada Nicolae Cișman	460 m.l.	460 m.l.
27	Strada Moș Ion Roată	1.349 m.l.	1.349 m.l.
28	Strada Fântânilor	323 m.l.	323 m.l.
29	Strada Schit	343 m.l.	343 m.l.
TOTAL:			9.808 m.l.
			6.035 m.p.

INVESTIȚIA: "MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL HUȘI, JUDEȚUL VASLUI"

- 2.461 m.l. parte carosabilă cu lățimea de 3,00m.
- 3.830 m.l. parte carosabilă cu lățimea 4,00 m.
- 50 m.l. parte carosabilă cu lățimea 4,50 m.
- 488 m.l. parte carosabilă cu lățimea 5,00 m.
- 2.106 m.l. parte carosabilă cu lățimea 6,00 m.
- 873 m.l. parte carosabilă cuprinsă între 6,00 m. și 8,00 m.

Strazile se vor amenaja cu lățimea părții carosabile cuprinsă între 3,00m. și 8,00m., încadrate de borduri din beton 20x25x50cm.

Pe unele zone, unde situația din teren permite se vor amenaja trotuare cu lățimea maximă de 1.20m.

- Structură rutieră strazi:

- strat de uzură din beton asfaltic BA 16 – 4 cm.
- strat de binder din BADPC 22,4 – 6 cm.
- strat de fundație superior din piatră spartă – 15 cm.
- strat de fundație inferior din balast - 25 cm.
- strat de formă din pietruirea existentă – min. 10 cm.

- Structură rutieră trotuare:

- Balast – 10 cm.
- Balast stabilizat cu 6% ciment –10 cm.
- BA 8 – 4 cm.

- Structură rutieră zone alei/parcări:

- BA 16 – 5 cm
- sau
- strat de uzură din beton asfaltic BA 16 – 4 cm.
- strat de binder din BADPC 22,4 – 6 cm.
- strat de fundație superior din piatră spartă – 15 cm.
- strat de fundație inferior din balast - 25 cm.

- Podeț din oțel ondulat = 2 buc.
- Podeț din elemente prefabricate de tip P2, CP2 = 1 buc.
- Străzi laterale = 919 m.p (amenajate cu aceeași structura rutieă ca cea a străzii principale)

INVESTIȚIA: "MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL HUȘI, JUDEȚUL VASLUI"

- Platformă de încrucișare cu suprafața de 40m.p. = 2 buc.
- Bordură 20x25x50cm. – străzi = 18.827 m.l.
- Bordură 20x25x50cm. – drumuri laterale = 455 m.l.
- Bordură 10x15x50cm. – străzi = 15.504 m.l.
- Bordură 10x15x50cm. – drumuri laterale = 126 m.l.
- Suprafață trotuare = 15.607 m.p.
- Relocare stâlpi beton = 7 buc.
- Ridicare la cotă camine de utilități = 358 buc.
- Indicatoare de circulație = 56 buc.
- Marcaj orizontal = 3,824 km.


PRESEDINTE DE SEDINTA,
Alexandru Focia

SECRETAR GENERAL,
jr. Monica Dumitrașcu